

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Ogrodzenie Kwietna Łąka CSE Karłów 10

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Piotr Getner

DATA OPRACOWANIA:

2022-02-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2022-02-15

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0.4 m (kat. gruntu III)	dól.		
		240 / 2,3 + 2	dól.	106,348	
				RAZEM	106,348
2	KNR-W 2-02 1809-01	Ogrodzenie z łąt i desek - sztachetowe z listew o rozstawie co 10 cm	m ²		
		240 * 1,2	m ²	288,000	
				RAZEM	288,000
3	KNR 2-02 2107-05	Słupy i kolumny z bloków kamiennych - trzony o objętości elementu do 0,1 m ³ - analogia słupy ogrodzeniowe z piaskowca 0,2x0,2x2,0 m rozstaw co 2,30 m	elem		
		240 / 2,3 + 2	elem	106,348	
				RAZEM	106,348
4	KNR-W 2-02 1808-06	Wrota z furtkami wysokości 1.2 m szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wysokości 25 cm - analogia brama i furtka drewniana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000