

PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA : 21.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.03.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE MALARSKIE			
1	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem Ściany - 247,41 m ² Sufity - 154,0 m ² 247.41+154.0	m ² m ²	 401.410	
				RAZEM	401.410
2	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 154.00	m ² m ²	 154.000	
				RAZEM	154.000
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 247.41	m ² m ²	 247.410	
				RAZEM	247.410
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- naprawa ubytków i pęknięć na powierzchni ścian. 247.41	m ² m ²	 247.410	
				RAZEM	247.410
5	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 200	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000
6	KNR 4-02 d.1 0516-03	Demontaz i ponowny montaż grzejników 13	kpl. kpl.	 13.000	
				RAZEM	13.000
2		REMONT BALKONU DREWNIANEGO			
7	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 2.10*1.30	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
8	KNR 4-01 d.2 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 2.10*1.30	m ² m ²	 2.730	
				RAZEM	2.730
9	KNR 4-01 d.2 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze 4.70	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
10	KNR-W 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków elementów drewnianych balkonu 25	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000
3		Kratki wentylacyjne			
11	KNP 02 d.3 0111-01.01	Obsadzanie kratki wentylacyjnych w gotowych otworach w ścianach z cegły 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4		Remont łazienki			
12	KNNR-W 3 d.4 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej 22	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR-W 3 d.4 0801-03	Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami 8.03	m ² m ²	 8.030	
				RAZEM	8.030
14	KNNR-W 3 d.4 0603-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach z osiatkowaniem 22.0	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
15	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 8.03	m ² m ²	 8.030	
				RAZEM	8.030
16	KNR 2-02 d.4 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm 8.03	m ² m ²	 8.030	
				RAZEM	8.030
17	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8.03	m ² m ²	 8.030	
				RAZEM	8.030
18	KNR 2-02 d.4 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.03	m ²	8.030	
				RAZEM	8.030
19	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 8.03	m ² m ²	8.030	
				RAZEM	8.030
20	KNR K-04 d.4 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 3.116	m ² m ²	3.116	
				RAZEM	3.116
21	KNR K-04 d.4 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit 3.116	m ² m ²	3.116	
				RAZEM	3.116
22	KNR K-04 d.4 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej 9.28	m m	9.280	
				RAZEM	9.280
23	KNR K-04 d.4 0602-06	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni poziomej 3.20	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
24	KNR-W 2-02 d.4 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący 8.03	m ² m ²	8.030	
				RAZEM	8.030
25	NNRNKB d.4 202 2806-03	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² , Płytki gresowe Tigua Bianco mat 8.03	m ² m ²	8.030	
				RAZEM	8.030
26	NNRNKB d.4 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m ² 11.40	m m	11.400	
				RAZEM	11.400
27	KNR 4-04 d.4 1006-03	Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 d.4 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 2-02 d.4 2009-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym 21.10	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
31	KNR K-04 d.4 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 21.10	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
32	KNR K-04 d.4 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie Folbit 21.10	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
33	KNR K-04 d.4 0602-04	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej 7.5	m m	7.500	
				RAZEM	7.500
34	KNR K-04 d.4 0602-07	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wygładzanie powierzchni pionowej 21.10	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
35	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej Płytki TIGULA Bianco/Biege 30x60cm 21.10	m ² m ²	21.100	
				RAZEM	21.100
36	NNRNKB d.4 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca 16.0	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
5		WYMIANA URZĄDZEŃ SANITARNYCH			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
38	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
39	KNR 4-02 d.5 0218-04	Wymiana zlewozmywaka z blachy emaliowanego bez wsporników 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
40	KNR 4-02 d.5 0219-01	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem mosiężnym 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
41	KNR 4-02 d.5 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
42	KNR 0-35 d.5 0126-03	Kabiny natryskowe z szybami ze szkła hartowanego(OPTIMA lub KERMI lun FIRST 80 szkło satynowe) 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
43	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
44	KNR 4-02 d.5 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
45	KNR 4-02 d.5 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
46	KNR 4-02 d.5 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
6		DOPASOWANIE SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH			
47	KNR 4-01 d.6 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 7	szt. szt.	 7.000	 7.000
7		IMPREGNACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH			
48	KNR-W 4-01 d.7 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, balii i krawędziaków 50	m ² m ²	 50.000	 50.000
8		Usunięcie z budynku i wywóz gruzu wraz z utylizacją			
49	KNR 4-01 d.8 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
50	KNR 4-04 d.8 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
51	KNR 4-04 d.8 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 19 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
52	Cennik środowiskowy d.8	Przyjęcie gruzu na wysypisko 2	m ³ m ³	 2.000	 2.000
9		Drobne naprawy obróbek blacharskich i komina.			
53	KNR 4-01 d.9 0531-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi 1	m ² m ²	 1.000	 1.000
54	KNR 4-01 d.9 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - analogia uzupełnienie poluzowanych cegieł w kominie/	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150