

Kudowa Zdrój, 26.03.2019 r.  
( miejscowość i data)

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM**  
**którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro**

1. Zamawiający :  
Park Narodowy Gór Stołowych, ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój , NIP: 883-185-29-45
2. Opis przedmiotu zamówienia :  
**„ Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.” - postępowanie II"**

**Część I.**

Wymiana bramy przed schodami wejściowymi na Szczeliniec Wielki

1. Uprzątnięcie pozostałości po starej bramie.
2. Budowa bramy zintegrowanej ze stelażem pod tablice informacyjne – pow. 29,10 m<sup>2</sup>.  
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
  - Fundamenty - demontaż szalunków oraz zabezpieczenie izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
  - Podwalina kamienna z kamieni granitowych.
  - Konstrukcja nadziemne - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
  - Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
  - Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
  - Pomiędzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
  - Zamontowanie dwóch tablic informacyjnych dostarczonych przez zamawiającego.

3. Projekt i opis bramy : **Załącznik nr 1 do ogłoszenia.**

**Część II.**

Wymiana bramy przed wejściem do Błędných Skał

1. Uprzątnięcie pozostałości po starej bramie.
2. Budowa bramy – pow. 23,25 m<sup>2</sup>.  
Rozwiązania materiałowe elementów nośnych.
  - Fundamenty - demontaż szalunków oraz zabezpieczenie izolacją wodochronną np. Abizolem R + P.
  - Podwalina kamienna z kamieni granitowych.
  - Konstrukcja nadziemna - słupowo-ryglowa z zastrzałami z drewna klejonego modrzewiowego oraz więźba dachowa z elementów drewnianych świerkowych.
  - Łączenie elementów drewnianych typowymi złączami do drewna firmy SIMPSON lub równoważne.
  - Pokrycie dachu gontem modrzewiowym na podkładzie z desek modrzewiowych gr. 21 mm.
  - Pomiędzy warstwami wykonać izolację z papy bitumicznej.
3. Projekt i opis bramy : **Załącznik nr 2 do ogłoszenia.**

**Część III.**

Remont i wykonanie stelaży pod tablice informacyjne, wykonanie tablic powitalnych rzeźbionych (4 szt.)

1.Lokalizacja:

- Parking Czerwona Skała - 1 szt.
- Parking Lisia Przełęcz - 1 szt.
- Parking Białe Skały - 1 szt.
- Parking Droga Nad Urwiskiem - 1 szt.
- Parking pod Szczelińcem - 1 szt.
- Parking Kształna Łąka - 1 szt.
- Parking Wodospady Pośny - 1 szt.

Parking Batorówek - 1 szt.

Skały Puchacza (szlak zielony/żółty lub przed kładką 320 mb) - 1 szt.

Baza Machovsky Kriz - 1 szt.

Wambierzyce (szlak niebieski) 1 szt.

Rozdroże pod Lełkową - 1 szt. Baszty Radkowskie - 1 szt.

Tablice informacyjne (powitalne) - 4 szt.

Lokalizacja: przy głównych drogach wjazdowych do PNGS oraz przy siedzibie Dyrekcji PNGS.

2. Projekt i opis stelaży ( 17 szt.) : **Załącznik 3 do ogłoszenia**; projekt tablic rzeźbionych (4 szt.): **Załącznik 4 do ogłoszenia**.

Tablice typu „dibond”- 17szt. (które zostaną dostarczone przez Zamawiającego) oraz tablice powitalne rzeźbione - 4 szt. (które zostaną wykonane przez Wykonawcę według projektu dostarczonego przez Zamawiającego) mają być przymocowane do pełnej tablicy (100cm x 160cm) z desek o grubości 2,5 cm z ramką zabezpieczającą krawędzie tablicy. Materiał: drewno świerkowe - heblowane. Impregnacja drewna: po uzgodnieniu z Zamawiającym

3. Termin wykonania zamówienia:

**Termin lub okres realizacji zamówienia: I i II część zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.04.2019 roku (z możliwością przedłużenia o 1 m-c).**

**Część III zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.05.2019 roku (z możliwością przedłużenia o 1 m-c).**

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

**Nie dotyczy**

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:

**Nie dotyczy**

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

**Cena jest jedynym kryterium oceny ofert .**

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Ewa Garczyńska, udostepnianie2@pngs.com.pl,

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :

Ofertę należy złożyć do dnia 05.04.2019 r. do godz. 9:00. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem za załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 5). Wzór umowy stanowi załącznik nr 6. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić opis: „ Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.” - postępowanie II oraz umieścić dane wykonawcy. Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pokoju nr 10 - sekretariat, pocztą, pocztą elektroniczną na adres: oferta@pngs.com.pl w tytule: „ Remont infrastruktury turystycznej na terenie PNGS w 2019 r. - kontynuacja robót rozpoczętych w 2018 r.” - postępowanie II lub faksem pod nr 74 865 49 18.

Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

9. Termin związania ofertą :

14 dni

Załączniki:

Projekt i opis bramy Szczeliniec Wielki - Załącznik nr 1

Projekt i opis bramy Błędne Skały - Załącznik nr 2

Projekt i opis stelaży (17szt.) - Załącznik nr 3

Projekty tablic powitalnych (4 szt.) - Załącznik nr 4

Formularz ofertowy - Załącznik nr 5

Wzór umowy - załącznik nr 6

Podpis i pieczętka Kierownika Zamawiającego

/ - / mgr inż. Bartosz Małek

Dyrektor PNGS